Hamburg: Äußere Erschließung Neugraben-Fischbek 66

Um die Anbindung des Erschließungsgebietes NF 66 sicherzustellen, wurden zwei Knotenpunkte im Verlauf der B73 vollständig umgebaut und erweitert.
Die Radverkehrsanlagen in den Knotenpunkten wurde anforderungsgerecht entsprechend der aktuellen Richtlinienlage umgestaltet. In diesem Zusammenhang wurden die Fußgängerführungen inklusiv ausgebildet und mit taktilen Leitelementen ausgestattet.
Für die Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs wurden für die Umsetzung der verschiedenen Bauphasen Verkehrsführungspläne erstellt. Im Zuge des Umbaus wurden Leerrohrpakete für die Beleuchtung und die neuen Lichtsignalanlagen eingebaut und die Entwässerung angepasst bzw. umgeschlossen. Zu den Aufgaben im Zuge der örtlichen Bauüberwachung gehörte auch die Koordinierung der verschiedenen Leitungsträger.

Auftraggeber
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Bearbeitungszeitraum
2014 - 2018

Unsere Leistungen
Objektplanung Verkehrsanlagen/ Knotenpunkte Lph 1 bis 9
Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3 bis 9
Örtliche Bauüberwachung

Ausführungszeitraum
2017 - 2018