



Geesthacht: Kanalsanierung Hasselkamp/Bäckerweg



In den Straßen Bäckerweg und Hasselkamp wurden auf Grundlage einer im Vorwege durchgeführten Kanalbefahrung eine grabenlose Sanierung von rd. 850 lfdm Regen- und Schmutzwasserkanalisation, 19 Revisionschächten und rd. 270 lfdm Hausanschlussleitungen durchgeführt. In die Haltungen wurden, nach Behebung der punktuellen Schäden, lichtsichtende Inliner eingezogen. In die Hausanschlüsse wurden wärmehärtende Liner eingezogen. Die Schächte wurden nach Behebung der punktuellen Schäden mit einer Innenbeschichtung versehen. 22 Schäden an Hausanschlüssen mussten in offener Bauweise durch Austausch der schadhaften Bereiche saniert werden.

Auftraggeber

Stadt Geesthacht Abwasserbetrieb
Mercatorstraße 14
21502 Geesthacht

Bearbeitungszeitraum

2017 - 2018

Unsere Leistungen

Objektplanung Ingenieurbauwerke
Grundlagenermittlung
Vorplanung
Entwurfsplanung
Ausführungsplanung
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Bauberleitung und örtliche Bauüberwachung
Dokumentation

Ausführungszeitraum

2017 - 2018