

Welver: Schmutzwasserbeseitigung Einecke und Klotingen





Für den Anschluss der Ortsteile Einecke und Klotingen der Gemeinde Welver an die öffentliche Kanalisation wurden die Planungsleistungen der Lph 1-8 der HOAI 2021 erbracht.
Das Schmutzwasser der Ortsteile wird durch eine pneumatische Druckentwässerung, die über zwei zentrale Abwasserpumpwerke und mehrere Nachblasstationen betrieben wird, an ein zentrales Pumpwerk des Lippeverbandes angeschlossen werden.
Insgesamt wurden folgende Anlagen hergestellt:
- ca. zwei zentrale Abwasserpumpwerke mit einer Förderleistung von rd. 10 l/s
- ca. 8,2 km Abwasserdruckrohrleitung 90x8,2 mm bis 63x5,8 mm
- 17 Nachblasstationen
- 7 Gewässerkreuzungen
- 6 Entleerungsschächte
- 120 Anschlüsse zur Grundstücksentwässerung



Auftraggeber
Gemeinde Welver
Am Markt 4
59514 Welver

Bearbeitungszeitraum
2020 - 2026

Unsere Leistungen
Objektplanung Ingenieurbauwerke der Lph 1-8 + örtliche Bauüberwachung
- Anträge zur Kreuzung von Gewässern
- Anträge zur Mitbenutzung von Landes- und Kreisstraßen

Ausführungszeitraum
2021 - 2026