Bargteheide: Neubau der Innerörtlichen Verbindungsstraße

Die innerörtliche Verbindungsstraße am Westrand von Bargteheide wird zur Entlastungsstraße des Stadtkerns gebaut. Zurzeit verlaufen die L225 und B75 direkt durch das Zentraum der Stadt. Die Straße ist als Hauptverkehrsstraße mit einem zweistreifigen Querschnitt RQ 10,5 mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 7,50 m und einem einseitigen Radweg auf der Ostseite geplant. Die Streckenlänge beträgt 3,83 km. Im Zuge der Trasse werden acht Knotenpunkte sowohl lichtsignalgeregelt als auch drei Kreisverkehrsplätze gebaut.

Auftraggeber
Stadt Bargteheide
Rathausstraße 26
22941 Bargteheide

Bearbeitungszeitraum
2000 - 2016

Unsere Leistungen
Objektplanung Verkehrsanlagen
Lph 1 bis 6
gem. HOAI, weitere Leistungen
optional
Verkehrstechnische Untersuchung
Wassertechnische Untersuchung